

**御堂筋線 動物園前駅グランドリニューアルデザイン提案及び建築設計業務委託  
技術提案書・業務見積書に係る質問回答書**

No.	質 問		回 答
	事 項	内 容	
1	技術提案書、出入口のデザインコンセプト、リニューアルに対する考え方	地上の出入口はデザイン提案範囲に含まれますか？ また地上部出入口の構造躯体は駅舎本体に含まれますか？ 地上出入口部分の構造の改変が可能か再確認をお願いします。	地上部の出入口のGL+150mmより上部の仕上げ・躯体及びGL+150mmより下部の仕上げがデザイン提案範囲です。
2	地上出入口の図面	地上階出入口部分の図面(平面図、断面図)をご提示願います。	別途当社より送付する図面(tifファイル)をご参照ください。
3	仕様書 成果図書	仕様書の成果図書に構造が含まれていますが、どの部分に関する構造図が必要なのでしょうか？ 前回の質疑回答による業務範囲は、内装工事のできる範囲となっており、駅舎躯体は改造対象外とのご回答です。	地上部の出入口上屋の構造体(柱、梁、屋根)を改造する場合に構造図並びに構造計算書が必要となります。
4	仕様書 図面	平面図緑色の各室 室名の無い部屋の用途をご教示ください。 東中階平面図、水色の広間(ホームより扉で区画された階段で上がる場所)の用途は何でしょうか？ 広間～コンコース間の間仕切り位置の変更は可能でしょうか？	平面図において緑色で示した室名の無い部分は、係員室・仮泊室・倉庫等です。白色部分は、機械室・電気室等です。設計業務委託の契約以降、設計資料として提示します。 東中階の間仕切り位置は変更可能です。
5	設計範囲	構造体(耐力を有しない壁やスラブ)を補強する事を含めて除去、または付加することは可能でしょうか？	構造体(間仕切壁を除く)の撤去は、不可とします。
6	配布資料	配布資料でいただいた図面をCADデータ(dwg, dxf等)でいただくことはできますでしょうか？	特記仕様書に添付の図面データ(dwgファイル)を、別途当社より送付します。

**御堂筋線 動物園前駅グランドリニューアルデザイン提案及び建築設計業務委託  
技術提案書・業務見積書に係る質問回答書**

No.	質 問		回 答
	事 項	内 容	
7	出入口に関して	東中階平面図30通りから32通りのスペースはどういった場所でしょうか？ また、32通りから34通りの階段は駅員の方用の階段になりますでしょうか？	東中階の30通～34通の範囲は、現在お客さまへの供用は停止しています。 間仕切り壁を撤去することは可能ですが、A乗降階段を供用開始する場合は新規に改札の設置が必要です。
8	業務委託料内訳明細書に関して	鉄道電気設備設計業務にはどのような工事が含まれますでしょうか？	建築設計業務委託仕様書P24の(i)電気設備のうち⑦、⑧が鉄道電力工事。⑨、⑩が鉄道通信工事となります。
9	プレゼンテーション	10/29 二次審査がある場合はプレゼンテーションとのことですが、当日の人数制限・プレゼンテーションの様式等の規定はありますか？	募集要項 9. (2)に記載のように、審査委員会が必要と判断した場合、プレゼンテーション審査を「提出いただいた技術提案書等」により、行います。参加人数やその他詳細については、プレゼンテーション対象者への通知の際にお知らせします。
10	募集要項P3	出入口におけるデザインコンセプトの考え方を提案するという条件が記載にありますが、出入口とは地上部分の屋根、袖壁、階段すべてを含むと考え、工事費に含むと考えてよろしいでしょうか？	よろしいです。
11	質問回答書	駅案内表示について情報提供可能なサインマニュアルがあれば、ご教示願います。	別途当社より送付する資料(PDFファイル、aiファイル)をご参照ください。

**御堂筋線 動物園前駅グランドリニューアルデザイン提案及び建築設計業務委託  
技術提案書・業務見積書に係る質問回答書**

No.	質 問		回 答
	事 項	内 容	
12	技術提案書	ホームドアは設置予定でしょうか？ 設置される場合は他駅と同様のタイプと想定し、本工事に含むと考えてよろしいでしょうか？	御堂筋線では、2021年度までに、堺筋線でも順次設置予定です。 設置予定の可動式ホーム柵は心斎橋駅、天王寺駅等と同様とし、本設計業務委託及び工事費には含みません。
13	技術提案書 4 配置担当者	区分のうち「意匠担当責任者」と「建築設計担当者」の役割分担をどのようにお考えでしょうか？又、「その他」は設備担当者等と捉えてよろしいでしょうか？	意匠担当責任者は今回のプロポーザル並びに設計業務委託の全体管理者、建築設計担当責任者については建築設計の責任者と考えています。 また「その他」については、今回従事される中で必要と思われる職種・人員について記載してください。
14	技術提案書 4 配置担当者	上記担当者は各1名と考えてよろしいでしょうか？	設計業務の遂行に必要な体制としてください。
15	建築設計業務委託 【業務目的】 【委託内容】	建築設計業務に、機械設備設計業務及び電気設備設計業務は含まれるでしょうか？また鉄道電力設備設計業務及び鉄道通信設備設計業務は別途と考えてよろしいでしょうか。	建築設計業務委託仕様書P2【委託内容】に記載の通りとします。
16	建築設計業務委託 【業務目的】	設計対象範囲内に商業施設等の提案を盛り込む事は可能でしょうか？	可能です。

**御堂筋線 動物園前駅グランドリニューアルデザイン提案及び建築設計業務委託  
技術提案書・業務見積書に係る質問回答書**

No.	質 問		回 答
	事 項	内 容	
17	建築設計業務委託概要 【委託内容】 設計・工事範囲 の床面積	委託概要P2に記載の(ア)御堂筋線の部、(イ)堺筋線の部に記載されている面積が、添付図面着色範囲の面積と考えるとよろしいでしょうか？また、記載の延べ面積は未着色部分を含めた面積でしょうか？	よろしいです。
18	建築設計業務委託	現況において、建築基準法及び消防法、その他関係法令上も適合された建築物で火災対策基準等に係わる設備も整備済みであり、既存遡及等はないものと考えてよろしいでしょうか？	火災対策設備は整備済ですが、建築基準法上は既存不適格である可能性はあります。
19	様式4号 業務見積書 設計業務委託 特記仕様書	特記仕様書にある「企画設計」は業務見積書内訳に記載がありませんが、別途と考えてよろしいでしょうか？	企画設計は基本設計に含まれると考えています。
20	様式4号 業務見積書 設計業務委託 特記仕様書	特記仕様書第4章5.に記載のある「通過保守用作業車誘導員」は現時点で想定人数が見込めないため、業務見積からは別途と考えてよろしいでしょうか？	提案内容により、線路内での調査を行う必要がある場合、その日数分の誘導員を配置していただきます。また誘導員の経費は今回業務に含まれるものとします。
21	完成期限	建築設計業務委託概要に完成期限(2019年10月18日)とあります。特記仕様書の成果図書に確認済証が含まれますが、完成期限までに確認済証を取得するという理解でよろしいでしょうか？	よろしいです。

**御堂筋線 動物園前駅グランドリニューアルデザイン提案及び建築設計業務委託  
技術提案書・業務見積書に係る質問回答書**

No.	質 問		回 答
	事 項	内 容	
22	仕様書 建築設計業務委託 委託内容	工事費には今回の提案範囲以外も含まれますか？ 「御堂筋線の部」と「堺筋線の部」を合わせて約 1,637,000,000円と設定されていますでしょうか？	添付図面の着色部分である「御堂筋線の部」と 「堺筋線の部」を合わせて最大約1,637,000,000 円と設定しています。なお、記載の工事費は昼 間で施工した場合の金額とします。
23	仕様書 建築設計業務委託 委託内容	消防設備、空調設備は既設利用を見込んでおられますか？ また、照明設備の更新以外の電気工事も予定されています か？	今回の提案に伴う影響範囲を除き、基本的に 既設品を利用するものとします。 照明設備以外の電気工事については、提案内 容に従い必要に応じて実施することとします。 (例:デジタルサイネージの電力工事、意匠に主 眼を置いた照明器具用の電力工事など)
24	内装・設備について	ホームドアを設置されますか？	御堂筋線では、2021年度までに、堺筋線でも順 次設置予定です。
25	内装・設備について	ホーム床のスロープは撤去し、フルフラットに改修されますか？	建築設計業務委託で検討していただきます。
26	内装・設備について	身障者用エレベーターの設置について、ご指示ください	設置の予定はありますが、提案内容には含み ません。
27	内装・設備について	ホーム床下のピットを設備スペースに利用できますか？	既存配管配線があり、空きスペースはあまり有 りませんが、利用できます。

**御堂筋線 動物園前駅グランドリニューアルデザイン提案及び建築設計業務委託  
技術提案書・業務見積書に係る質問回答書**

No.	質 問		回 答
	事 項	内 容	
28	配置担当者について	意匠担当責任者と建築設計担当者の具体的な業務の違いはありますか？	意匠担当責任者は今回のプロポーザル並びに設計業務委託の全体管理者、建築設計担当責任者については建築設計の責任者と考えています。
29	配置担当者について	実績・受賞歴について別添資料でも可とする。とありますが、参加申込書の業務実績の添付資料と同様の考え方でよろしいでしょうか？	よろしいです。
30	現況資料	提案書作成の為、平面図・断面図等CADデータをいただきたい。	特記仕様書に添付の図面データ(dwgファイル)を、別途当社より送付します。
31	現況資料	地上階測量図(周辺道路の状況)及び地下部各床レベル等の現況資料は貸与頂けるものと考えてよいか？	デザイン提案では必要ないものと考えます。
32	現況資料	地上階について、用地境界(建築可能範囲)をご教授いただきたい。	別途当社より送付する図面(tifファイル)によるものとし、現状の建築面積を超えないものとしします。
33	建築設計対象	ベンチ等什器は今回提案範囲に含むと考えてよいか？ サイン計画は別途対象外と考えてよいか？	よろしいです。
34	申請対象	建築物として扱う範囲を教えてください。	建築基準法の建築物として扱う範囲は改札(ラッチ)外、改札(ラッチ)内居室の範囲とする。

**御堂筋線 動物園前駅グランドリニューアルデザイン提案及び建築設計業務委託  
技術提案書・業務見積書に係る質問回答書**

No.	質 問		回 答
	事 項	内 容	
35	施工条件	地上部、コンコース階、ホーム階の各施工条件(昼夜作業の別、施工可能時間、材料搬入等)を教えてください。	<p>実作業は次の通りです。</p> <p>1A—昼間 2A—夜間 3A—営業後深夜から営業前早朝まで (原則として午前0時～午前5時) 4A—送電停止時間中 (午前0時45分～午前4時)</p> <p>地上部—仮囲い内…1A 仮囲い外…2A 中階—仮囲い内…1A 仮囲い外…3A ホーム階—仮囲い内…1A 仮囲い外…4A</p> <p>撤去工事は仮囲い内であっても仮囲い外に準ずる。 資材搬出入の時間帯は原則仮囲い外に準ずる。</p> <p>但し、設計業務委託仕様書に記載の工事費は、 昼間で施工した場合の金額です。</p>
36	照明提案	メーカーフリーの照明提案は可能でしょうか？	可能です。
37	鉄道電力 実施設計範囲	建築天井改修に伴う幹線設備(分電盤2次側以降)、一般照明、防災照明、コンセント設備が対象と考えて良いか？ ※変電設備、幹線設備は別途(直轄設計)	幹線設備(電気室配電盤～分電盤を含む)は別途ではなく対象となります。
38	鉄道電力 実施設計範囲	建築天井改修に伴う電話、時計、放送、TV、監視カメラ、戸閉、ネットワーク設備が対象と考えて良いか？	通信設備としては、記載している設備以外に、「無線通信補助設備」が対象となります。
39	建築電気 実施設計範囲	自火報、建築機械に伴う幹線設備(分電盤2次側以降)が対象と考えて良いか？	よろしいです。

**御堂筋線 動物園前駅グランドリニューアルデザイン提案及び建築設計業務委託  
技術提案書・業務見積書に係る質問回答書**

No.	質 問		回 答
	事 項	内 容	
40	鉄道電気 建築電気 積算範囲	数量積算まで(値入は実施しない)と考えて良いか？	よろしいです。
41	既設空調設備の 空調方式	空調設備のリニューアル内容及び概算工事費検討の為、既設空調方式について、ご教授ください。	ホーム:ファンコイルユニット 天吊39台、床置16台 西中階:ファンコイルユニット 床置×1台 東中階:ファンコイルユニット 床置×1台 熱源(冷凍機): 駅とは別の場所にあり、隧道経由 で駅まで冷水を供給。 居 室: 空冷ビルマルチ方式